

r. br.	Opis posla	Jedinica mjere	količina	Jedinična cijena	Iznos
I	Troškovnik izgradnje javne rasvjete u naselju Polača – „Novo naselje Rasti-Vitković“				
1.	Pregled gradilišta, dogovor s predstavnikom investitora o dinamici izvođenja radova.	Kompl.	1		
2.	Dobava i montaža impregniranog drvenog stupa visine 8 metara s betonskom postoljem (nogarom) i dvjema metalnim obujmicama za betonsko postolje.	Kom.	15		
3.	Dobava , montaža i spajanje LED svjetiljke TRACON snage 50W(4500K), u zaštiti IP65. Aluminisko lijevano kućište, zakrivljeno očvrsnuto staklo. Metalnog cijevastog prihvata dužine 50cm za na stup fi 50mm.	Kom.	12		
4.	Dobava, montaža i spajanje samonosivog elkalex kabela 2x16mm ² AL.	Met	750		
5.	Dobava, montaža i spajanje kabela ppy 3x2.5mm ² za izradu priključka svjetiljke na mrežu J.R.	Met	30		
6.	Dobava i montaža aluminiskih kuka na vrh drvenog stupa na visinu od 7.5m	Kom	18		
7.	Dobava i montaža zateznih spojki S7, materijal aluminij.	Kom	24		
8.	Dobava i montaža fister spojnice (10mm ² /75mm ²) izolirana od dodirnog napona.	Kom	37		
9.	Trasiranje pozicija za iskupe rupa za stupove.	Met	800		
10.	Iskop za betonsku nogaru stupa(temelj stupa) visine 8m, dimenzije rupe cca 100x100x150cm. (dužinaxširinaxvisina). Obračunato zatrpavanje oko betonske nogare i odvoz viška materijala na najbliži deponij.dovođenje okoliša u prvobitno stanje.	Kom	15		
11.	Ispitivanje instalacija, izdavanje atesta od ovlaštene osobe i puštanje u rad.	Kompl.	1		
	REKAPITULACIJA				Ukupno bez PDV-a
	Izgradnja javne rasvijete				
	UKUPNO SA PDV-OM				

